Izpildītājs: SIA "REM PRO"			Ventilācija		
Pasūtītājs : Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola					
Objekts: Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai			**Projekta Nr. REM 3410**		
SPECIFIKĀCIJA			**Lapa 9**		**Lapas 16**
№	**Nosaukums**	**TIPS**	**Mēr.**	**Daudz.**	**Piezīmes**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	N9				
1	Jumta ventilators Vilpe E280P/200/700 -550m3/h, 160 Pa , 0,225kW		kompl.	1	Vilpe
2	Elektrības apsaistes materiālu komplekts		kompl.	1	
3	Nosūces difuzors	DVSN-100	gab.	11	
4	Droseļvārsts	SKR-125	gab.	1	
5	Droseļvārsts	SKR-160	gab.	2	
6	Ugunsdrošības vārsts	SKP-01-125	gab.	1	
7	Ugunsdrošības vārsts	SKP-01-200	gab.	1	
8	Ugunsdrošības vārsts	SKP-01-250	gab.	3	
9	Trokšņa slāpētājs	LDC900/250	gab.	1	
10	Tīrīšanas lūka		gab.	6	
11	Esošās vent. Sist. Demontāža		kompl.	1	
12	Palīgmateriālu komplekts		kompl.	1	