

Izpildītājs: SIA "REM PRO"			Ventilācija		
Pasūtītājs: Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola					
Objekts: Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai			Projekta Nr. REM 3410		
SPECIFIKĀCIJA			Lapa 7		Lapas 16
Nē	Nosaukums	TIPS	Mēr.	Daudz.	Piezīmes
1	2	3	4	5	6
	PN7				
1	<p>P - 7, N - 7 / 4050 / 4050 m3/st, 490/550 Pa OPK4050W/OPK4050 Gaisa apstrādes agregāts Run-arrund siltummainis Ūdens sildīšanas sekcija - 30 kW (-24/ + 18 C), Glycol 30 % EU5 filtri pieplūdei EU5 filtrs nosūcei 1-ātrumu motors pieplūdei - 2.2 kW 1-ātrumu motors nosūcei - 2.2 kW Noslēgvārsti Izolācija - 25 mm Automātikas un spēka sadales daļa komplektā ir ierēķināti: -spēka sadales skapis, -temperatūras devēji, -spiediena devēji, -kontrolieris CORRIGO E28 "REGIN", -kontaktori, automāti u.c. -gaisa vārstu motori. S_X 60-4.0 Šunta iekārta Silummaiņa šunta iekārta</p>		kompl.	1	VT Princip
2	Pretsasalšanas aizsardzība		gab.	1	
3	Automātikas iekārtu skapis		gab.	1	
4	Elektrības apsaistes materiālu komplekts		kompl.	1	
5	Pieplūdes difuzors	DVSP-20	gab.	13	
6	Nosūces difuzors	DVSN-100	gab.	1	
7	Nosūces difuzors	DVSN-125	gab.	1	
8	Nosūces difuzors	DVSN-200	gab.	3	
9	Nosūces difuzors	RGS2-525x125	gab.	1	
10	Nosūce GPCA-190/100/45		gab.	2	
11	NosūceGPCA-110/100/45		gab.	2	
12	NosūceGPCA-120/100/45		gab.	1	
13	Droseļvārsts	SKR-125	gab.	4	
14	Droseļvārsts	SKR-160	gab.	5	
15	Droseļvārsts	SKR-200	gab.	7	
16	Droseļvārsts	SKR-250	gab.	1	
17	Droseļvārsts	SKR-400	gab.	1	
18	Ugunsdrošības vārsts	SKP-01-400	gab.	2	
19	Ugunsdrošības vārsts	SKP-01-500	gab.	2	
20	Ugunsdrošības vārsts	UVS 400x500	gab.	6	

